

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie odcinka ulicy Piaskowej
ADRES INWESTYCJI : Rokitno Szlacheckie
INWESTOR : Gmina Łazy
ADRES INWESTORA : ul.Traugutta 15 42-450 Łazy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Mazur (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych			
1	KNR 5-12	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
d.1	0101-02	0.132	km	0.132	
				RAZEM	0.132
2	KNR 2-01	Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2 m w gruncie kat. I-II przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycznych	m ³		
d.1	0708-05	5.95	m ³	5.950	
				RAZEM	5.950
3	KNR-W 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów bliźniaczych linii niskiego napięcia żurawiem samochodowym (3 belki ustojowe) Kb"b"-10	szt.		
d.1	0704-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów bliźniaczych linii niskiego napięcia żurawiem samochodowym (3 belki ustojowe) Nb"b"-10	szt.		
d.1	0704-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych linii niskiego napięcia żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) P-10	szt.		
d.1	0702-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	E-0510	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25mm ² linii napowietrznych N.N.	km		
d.1	3300-04	0.132	km	0.132	
				RAZEM	0.132
7	E-0510	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt		
d.1	3600-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie WO-6 1800/1000	szt.		
d.1	1002-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe H07V-K-2,5	m-1 przew		
d.1	1004-01	24	m-1 przew	24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNR-W 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) SGS 203 1xSON-TPP 100FGP4	szt.		
d.1	1005-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-01	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 5-08	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach śr15 odporne na UV	m		
d.1	0110-01	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 5-08	Układanie przewodów uziemiających na słupach drewnianych - bednarka do 200 mm ²	m		
d.1	0609-01	6	m	6.000	
	analogia			RAZEM	6.000
14	KNR 5-08	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m		
d.1	0614-02	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.1	1205-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.		
d.1	1201-01	5	przew.	5.000	
				RAZEM	5.000