ABCD - A - TEREN W GRANICACH OPRACOWANIA:

OBIEKTY PROJEKTOWANE

PROJ. OGRODZENIE TERENU POMPOWNI

225.30 RZĘDNE TERENU ISTN.

▼ 225.50 RZĘDNE PROJEKTOWANE

KOSTKA BETONOWA

UZBROJENIE TERENU

PROJ. KANAŁ ŚCIEKOWY GRAWIT.

PROJ. RUROCIĄG TŁOCZNY ŚCIEKÓW

P4 PROJ. POMPOWNIA SIECIOWA ŚCIEKÓW P4

PROJ. STUDZIENKA KANALIZACYJNA

Projekt. W.L.Z. kablowy YKY 5x10 lk=18m ,trasa 15m

Projekt. tablica pompowni na fundamencie

P4a

Proj. słup oświetleniowy zasilanie z tablicy pompowni YKY3x2,5

Mapa do celów projektowych w skali 1:500

skala 1:1000
województwo: ?l?skie
powiat: zawiercia?ski
gm: 241605_4 ?azy-Miasto
obr?b: ?azy 0001

sekcja: 522.332.1332

GIII.6640.8.320.2014

Układ odniesienia wysokości Kronsztadt 60
Układ wsp. poziomych 1965_5

Sporz?dzi?:

dnia 20.08.2014 r.

---------- oznaczenie zakresu opracowania

?AZY

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁAZACH ETAP II

=ECON=
Marek Michalczyk
25-237 KIELCE ul.Klimeckiego 10
tel./fax (0-41) 361-92-16

	Imię i Nazwisko:	Nr upr.:	Data:	Podpis:	Stadium:	Nr rys:
Projektował:	M.Michalczyk	SWK/050/POOS/05	10.2014		PB	4
Opracował:	M. Wójcicki		10.2014		Branża: SANITARNA	Skala: 1:500
Sprawdził:	L. Strzałka	KL-197/87	10.2014			

Przedmiot rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMP P4a