

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie ulicy Ks. Mieczysława Szostka
ADRES INWESTYCJI : Łazy
INWESTOR : Gmina Łazy
ADRES INWESTORA : ul.Traugutta 15 42-450 Łazy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Mazur (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 13.09.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych			
1	KNR 5-12	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
d.1	0101-02	0.262	km	0.262	
				RAZEM	0.262
2	KNR 2-01	Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2 m w gruncie kat. I-II przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycznych	m ³		
d.1	0708-05	14.18	m ³	14.180	
				RAZEM	14.180
3	KNR-W 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych linii niskiego napięcia żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) ŻN-10/200	szt.		
d.1	0702-08	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych linii niskiego napięcia żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) E-10,5/2,5	szt.		
d.1	0702-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	E-0510	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25mm ² linii napowietrznych N.N.	km		
d.1	3300-04	0.273	km	0.273	
				RAZEM	0.273
6	KNR-W 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 1500/500	szt.		
d.1	1002-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe YDY 2x1,5	m-1 przew		
d.1	1004-01	18	m-1 przew	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR-W 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) SGS 1011xSON-T70W	szt.		
d.1	1005-07	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-01	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 5-08	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytych śr15 odporne na UV	m		
d.1	0110-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia RSA-00/1	kpl.		
d.1	0803-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięciaGXO 0,28/5	kpl.		
d.1	0803-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-08	Układanie przewodów uziemiających na słupach drewnianych - bednarka do 200 mm ²	m		
d.1	0609-01	12	m	12.000	
	analogia			RAZEM	12.000
14	KNR 5-08	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III	m		
d.1	0614-02	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNR 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.1	1205-05	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.1	1205-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-03	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.		
d.1	1201-01	19	przew.	19.000	
				RAZEM	19.000