

ZP. 271. 5. 2021

Łazy, dnia 19.07.2021r.

Gmina Łazy

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy

woj. śląskie, powiat zawierciański

tel. 32/ 6729326 fax.6729448

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej: PZP) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn. **„Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce na działce nr ew. 110/2.”**

Ogłoszenie nr 2021/ BZP 00097058/01 z dnia 28.06.2021 r.

Pytanie 1: W Opisie do projektu dział 7 Remont wewnętrzny znajduje się zapis (str. 12): "Przewiduje się obniżenie podłogi na gruncie". Proszę o wyjaśnienie na jaką głębokość obniżamy podłogę gdyż przedmiar poz. 103 "Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych" wskazuje rozbiórkę na głębokość 20 cm. Jednocześnie przedmiar wskazuje nam grubość warstw do wykonania i tak dla poz.107 jest to 80 cm (podbudowa z piasku), poz. 108 - 10 cm chudego betonu, poz. 110 - 10 cm płyty styropianowe, poz. 111+112 łączna grubość 5 cm posadzki cementowe. Łącznie daje nam to 105 cm. Brak w przedmiarze pozycji mówiących o rozbiórkach dalszych warstw pod pogłębienie posadzki.

Pytanie 2: Rysunek Przekrój A-A pokazuje warstwy do wykonania posadzki i tak mamy: podsypka piaskowa - 20 cm., chudy beton - 10 cm., styropian - 10 cm, wylewka - 6 cm. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego czy w takich grubościach będą wykonywane poszczególne warstwy posadzki, gdyż przedmiar jest rozbieżny z rysunkiem. Oraz czy na taką głębokość tj. 46 cm wybieramy z budynku istniejące warstwy, jeśli tak to prosimy o ich wskazanie w celu prawidłowej wyceny.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2 : Posadzkę należy obniżyć o taką głębokość aby uzyskać wysokość kondygnacji w świetle 3,0 m.

Z uwagi na brak jakiegokolwiek dokumentacji archiwalnej założono wariant najbardziej prawdopodobny do wykonania.

Nową posadzkę należy wykonać zgodnie z przekrojem