



WYKONCZENIE DACHU:

1. Blachodachówka modułowa - montaż wg. wytycznych producenta
2. Ryłny mocowane do deski okapowej uchwyłami wg. wytycznych producenta
3. Ryłny spustowe mocowane do muru obejmami wg. wytycznych producenta
4. Styl dachu z konimem uszczelnic fartuchem z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm w kolozie pokrycia dachowego
5. Zastosowac wywietrzniki kalenicowe i nawietniki okapowe
6. Wyłaz dachowy WD - montaż wg. wytycznych producenta
7. Zamontowac stopnie kominiarskie dostosowane do pokrycia dachowego
8. Koniny ponad polaciac dachowq przemurowac z cegly klinkowej w kolozie antycyf

- projektowane odcieplenie dachu nad przedsionkiem - styropapa wraz z pokryciem papq termozzewalnq
- projektowane pokrycie dachu z blachodachówki modułowej

Jednostka projektowa:	<div>INSTAL-SANT Krystian Dydak</div> <div>ul. Warta 29, 42-300 Myszów</div> <div>tel.: 513 610 129</div> <div>NIP: 5771956348 REGON: 243599307</div>				
Inwestor:	Gmina Łazy z siedzibą przy ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy				
Temat:	Termomodernizacji oraz remont budynku pełniącego funkcje spoleczno-kulturalne w Trzebyczce na dzialce nr ew. 110/2.				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
Projektował:	Inię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
	mgr inż. arch. Przemysław Płowecki	architekoniczna	KL-31/2000	12.2016	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Aleksandra Nurek	architekoniczna	405/01	12.2016	
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU				Skala: 1:50 Nr rys.: A4