

ZP. 271. 22. 2022

Łazy, dnia 03.01. 2023r.

Gmina Łazy

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy

woj. śląskie, powiat zawierciański

tel. 32/ 6729326 fax.6729448

Wszyscy Wykonawcy**biorący udział w postępowaniu****WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. dalej: PZP) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn. **Wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta Łazy w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Postępowanie 2**

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00517224 z dnia 28.12.2022 r.

Pytanie 1: Czy dla wszystkich wyspecyfikowanych kanałów kablowych stalowych należy doliczyć stalowe przegrody ?

Projektowana instalacja nie przewiduje wykonania instalacji zasilającej, tak więc żadne inne przewody nie będą umieszczone w projektowanych kanałach.

Odpowiedź na pytanie 1: Nie.

Pytanie 2: Czy w obiekcie w przestrzeni korytarzy i pokoi biurowych już istnieje sufit podwieszany i należy go zdemontować prowadząc instalacje natynkowe, czy taki sufit jest przewidziany w przyszłości ?

Odpowiedź na pytanie 2: W około 20 procentach pomieszczeń są sufity podwieszane w postaci płyt GK na profilach, w tych pomieszczeniach instalacje należy przeprowadzić nad istniejącymi płytami GK. Zamawiający po uzgodnieniu dopuszcza wstawienie kłapek rewizyjnych w celu ułatwienia montażu i przeprowadzenia okablowania nad obniżonymi sufitami w tych pomieszczeniach. W pozostałych pomieszczeniach sufity podwieszane są przewidziane do montażu w przyszłości.

Pytanie 3: Czy Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia prac związanych z bruzdowaniem ścian w godzinach pracy obiektu ? Czy istnieje możliwość sukcesywnego wyłączenia z użytku grupy pomieszczeń (według wcześniej opracowanego harmonogramu) i prowadzenia w nich prac instalacyjnych, aż do odtworzenia tynków, oddania do użytku i ponowne wyłączenie z użytku kolejnej grupy.

Odpowiedź na pytanie 3: Dopuszczamy częściowe wykonywanie prac w godzinach pracy obiektu. Harmonogram tych prac i wyłączeń proponujemy dostosować i ew. modyfikować w trakcie wykonywania prac pod warunkiem przedstawienia i uzgodnienia go na przynajmniej 7 dni przed wyłączeniem danej części budynku z użytkowania.