

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy		
1	Element	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych poprzez wbudowanie mieszanki grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie cząstkowej naprawy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji kationowej i grysów bazaltowych płukanych zautomatyzowanym remonterem, wbudowującym mieszankę grysowo-bitumiczną pod ciśnieniem po uprzednim wydmuchaniu zanieczyszczeń naprzężonym powietrzem i skropieniem podłoża z późniejszym rozsypaniem drobnego kruszywa oraz uprzątnięciem i utylizacją pozostałości materiału po wbudowaniu. Łaty przy głębokości 5cm.	m2	2 200
1.2	Kalkulacja indywidualna	dodatek za każdy dalszy 1 cm grubość	m2	800
2	Element	Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową "na gorąco" gr. 5cm		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5cm, zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego oraz oblaniem, spoinowaniem łączeń. Odwóz i utylizacja rumoszu po rozbiórkach nawierzchni.	m2	300
2.2	Kalkulacja indywidualna	Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni oraz uzupełnieniem ubytków tłucznem z zagęszczeniem mechanicznym, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5cm, zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego oraz oblaniem, spoinowaniem łączeń. Odwóz i utylizacja rumoszu po rozbiórkach nawierzchni.	m2	200
3	Element	Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową "na zimno"		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5cm, zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego oraz oblaniem, spoinowaniem łączeń. Odwóz i utylizacja rumoszu po rozbiórkach nawierzchni.	m2	10
3.2	Kalkulacja indywidualna	Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni oraz uzupełnieniem ubytków tłucznem z zagęszczeniem mechanicznym, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5cm, zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego oraz oblaniem, spoinowaniem łączeń. Odwóz i utylizacja rumoszu po rozbiórkach nawierzchni.	m2	10
4	Element	Regulacja (naprawa) pionowa wpustów i studzienek ulicznych		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Regulacja pionowa wpustów i studzienek ulicznych z odtworzeniem nawierzchni masą bitumiczną na gorąco i uszczelnieniem połączeń, bez kosztu kratki lub włazu	szt	2
5	Element	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej		
5.1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, uzupełnienie ubytków podbudowy (betonowej lub podsypka piaskowo-cementowa) z zagęszczeniem mechanicznym. Ułożenie porozbiórkowej kostki betonowej, zagęszczenie mechaniczne.	m2	50
6	Element	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej		
6.1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, uzupełnienie ubytków podbudowy (betonowej lub podsypka piaskowo-cementowa) z zagęszczeniem mechanicznym. Ułożenie nowej kostki betonowej (materiał Wykonawcy), zagęszczenie mechaniczne.	m2	30
7	Element	Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35		
7.1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, uzupełnienie ubytków podbudowy (betonowej lub podsypka piaskowo-cementowa) z zagęszczeniem mechanicznym. Ułożenie porozbiórkowych płyt betonowych, zagęszczenie mechaniczne.	m2	20
8	Element	Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35		
8.1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, uzupełnienie ubytków podbudowy (betonowej lub podsypka piaskowo-cementowa) z zagęszczeniem mechanicznym. Ułożenie nowych płyt betonowych (materiał Wykonawcy), zagęszczenie mechaniczne.	m2	40
9	Element	Remont krawężnika betonowego		
9.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż krawężnika, wymiana ławy z oporem, montaż krawężnika porozbiórkowego	m	30
10	Element	Remont krawężnika betonowego		
10.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż krawężnika, wymiana ławy z oporem, montaż nowego krawężnika (materiał Wykonawcy)	m	10