

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy</b>		
1	Element	<b>Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych poprzez wbudowanie mieszanki grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych</b>		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie cząstkowej naprawy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji kationowej i grysów bazaltowych płukanych zautomatyzowanym remonterem, wbudowującym mieszankę grysowo-bitumiczną pod ciśnieniem po uprzednim wydmuchaniu zanieczyszczeń naprężonym powietrzem i skropieniem podłoża z późniejszym rozsypaniem drobnego kruszywa oraz uprzątnięciem i utylizacją pozostałości materiału po wbudowaniu. Łaty przy głębokości 5cm.	m2	2 200
1.2	Kalkulacja indywidualna	dodatek za każdy dalszy 1 cm grubość	m2	400
2	Element	<b>Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową "na gorąco" gr. 5cm</b>		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5cm, zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego oraz oblanem, spoinowaniem łączeń. Odwóz i utylizacja rumoszu po rozbiórkach nawierzchni.	m2	200
2.2	Kalkulacja indywidualna	Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni oraz uzupełnieniem ubytków tłucznem z zagęszczeniu mechanicznym, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5cm, zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego oraz oblanem, spoinowaniem łączeń. Odwóz i utylizacja rumoszu po rozbiórkach nawierzchni.	m2	100
3	Element	<b>Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową "na zimno"</b>		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5cm, zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego oraz oblanem, spoinowaniem łączeń. Odwóz i utylizacja rumoszu po rozbiórkach nawierzchni.	m2	10
4	Element	<b>Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej</b>		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, uzupełnienie ubytków podbudowy (betonowej lub podsypka piaskowo-cementowa) z zagęszczeniu mechanicznym. Ułożenie porozbiórkowej kostki betonowej, zagęszczenie mechaniczne.	m2	30
5	Element	<b>Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej</b>		
5.1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, uzupełnienie ubytków podbudowy (betonowej lub podsypka piaskowo-cementowa) z zagęszczeniu mechanicznym. Ułożenie nowej kostki betonowej (materiał Wykonawcy), zagęszczenie mechaniczne.	m2	20
6	Element	<b>Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35</b>		
6.1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, uzupełnienie ubytków podbudowy (betonowej lub podsypka piaskowo-cementowa) z zagęszczeniu mechanicznym. Ułożenie nowych płyt betonowych (materiał Wykonawcy), zagęszczenie mechaniczne.	m2	20
7	Element	<b>Remont krawężnika betonowego</b>		
7.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż krawężnika, wymiana ławy z oporem, montaż nowego krawężnika (materiał Wykonawcy)	m	10