

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BOISKO SPORTOWE Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORLIK 2012		
1	Element	roboty rozbiórkowe- dach i obróbki blacharskie		
1.1	KNR 404/509/1	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na listwach	m2	65,66
1.2	KNR 404/403/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk	m2	65,66
1.3	KNR 404/403/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste	m2	65,66
1.4	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	12,2
1.5	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	5,6
1.6	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	24,6
1.7	KNR 401/1306/1	Demontaż Kominków wentylacji wywiewnej	szt	10
2	Element	roboty rozbiórkowe- rozbiórka posadzki, drzwi, tynki wew.		
2.1	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	58,1
2.2	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	58,1
2.3	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	15
2.4	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	szt	6
3	Element	roboty remontowe--wiezba dachowa		
3.1	KNR 202/408/5	Krokwie zwykle o długości ponad 4,5-m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3	1,2
3.2	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	65,66
3.3	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	m2	65,66
4	Element	roboty remontowe- pokrycie dachowe		
4.1	KNR 202/501/1 (1)	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo	m2	65,66
4.2	KNR 202/504/1	Pokrycie dachów: papa termozgrzewalna, 1-warstwowo	m2	65,66
4.3	KNR 202/514/2 (1)	obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	24,6
4.4	KNR 202/514/6 (1)	Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej (analogia kominki wentylacyjne dachowe)	szt	10
4.5	KNR 15/528/3	Rynny dachowe z PCV, Fi-12,5·cm	m	12,2
4.6	KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi-10,0 i 11,0·cm	m	5,6
5	Element	tynki i malowanie ścian		
5.1	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku	m2	60
5.2	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłozę gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	173
5.3	KNR 202/1503/2 (1)	Malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie	m2	100
5.4	KNR 202/1505/10	Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	215
6	Element	posadzka i drzwi		
6.1	KNR 202/607/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)	m2	58,1
6.2	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3	2,4
6.3	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	m2	58,1
6.4	KNR 202/9010/1 (1)	Drzwi zewnętrzne 1- i 2-skrzydłowe pełne	m2	12
7	Element	inne		
7.1	KNR 202/1611/5 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 4·m, nakłady podstawowe	m2	138
7.2	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, na odległość do 1·km	m3	3
7.3		kalkulacja własna, utylizacja odpadów (papa, inne)	m3	1,5
7.4	KNR 221/101/4	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	3
8	Element	prace zewnętrzne		
8.1		kalkulacja własna- wymiana siatek z bramkami	kpl	1
8.2	KNR 403/609/4	Wymiana opraw żarowych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach, do zawieszania, masa do 5·kg	szt	8
8.3		kalkulacja własna- wymiana monitoringu (kamer)	SZT	6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.4		kalkulacja własna- naprawa nawierzchni poliuretanowej. Usunięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni. Odtworzenie usuniętych fragmentów.	kpl	1
8.5				
8.6				
8.7				