

Przedmiar robót K755.25.02

Obiekt	STWORZENIE ZIELONEJ PRZESTRZENI W ŁAZACH POPRZEZ ZA-GOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. RÓŻANEJ
Rodzaj robót	Instalacje elektryczne
Lokalizacja	3750, 834/1, 835/1, 834/3, 833/3, 848/1, 833/1, obręb: 0001 Łazy
Zamawiający	Gmina Łazy Ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
Inwestor	Gmina Łazy Ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
Biuro kosztorysowe	WAKPRO

Tabela przedmiaru robót

STWORZENIE ZIELONEJ PRZESTRZENI W ŁAZACH POPRZECZ ZA-GOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. RÓŻANEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych		
1	KNR 5-12 0101/02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,434
2	E 0510 051051/05	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	139
3	E 0510 051052/05	Zasypywanie rowów dla kabli mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	104
4	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	868
5	KNR 5-10 0303/01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie A75	m	121
6	KNR 5-10 0303/03	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie A160PS	m	3
7	KNR 5-10 0103/02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YAKXS 4x25	m	364
8	KNR 5-10 0114/02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS 4x25	m	165
9	KNR 5-10 0603/07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	44
10	E 0510 051049/02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego Al-4m	kpl.	23
11	KNR-W 5-10 1005/07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) Parkowa LED 36W 3500k 5750lm	szt.	23
12	KNR-W 5-10 1001/04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 1 bezp IZK	szt.	23
13	KNR-W 5-10 1004/01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe YDY 2x1,5	m-1 przew	92
14	E 0510 051048/03	Fundamenty z żywic poliestrowych pod rozdzielnice o obj. w wykopie do 0,25 m3; grunt kat I-II FTN53	szt.	1
15	E 0510 0100/01	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOU	szt.	1
16	KNR 5-08 0608/07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m	20
17	KNR 4-03 1203/01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	1
18	KNR 4-03 1201/01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.	23
19	KNR 4-03 1206/06	Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekazników czasowych	pomiar.	1
20	KNR 4-03 1204/01	Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego	szt.	1

Spis działów przedmiaru robót

STWORZENIE ZIELONEJ PRZESTRZENI W ŁAZACH POPRZECZ ZA-GOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. RÓŻANEJ

Nr	Opis
	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych