

Przedmiar robót K755.25.03

Obiekt	STWORZENIE ZIELONEJ PRZESTRZENI W ŁAZACH POPRZEZ ZA-GOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. RÓŻANEJ
Lokalizacja	3750, 834/1, 835/1, 834/3, 833/3, 848/1, 833/1, obręb: 0001 Łazy
Zamawiający	Gmina Łazy Ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
Inwestor	Gmina Łazy Ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
Biuro kosztorysowe	WAKPRO

Tabela przedmiaru robót

STWORZENIE ZIELONEJ PRZESTRZENI W ŁAZACH POPRZECZ ZA-GOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. RÓŻANEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Prace przygotowawcze		
1	Kalkulacja indywidualna	Prace pomiarowe	kpl	1
		2 Nawierzchnie utwardzone		
		2.1. Roboty ziemne, rozbiórki		
2	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 1200	m2	1 200
		razem	m2	1 200
3	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km 1200*0,05	m3	60
		razem	m3	60
4	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 9x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych 1200*0,05	m3	60
		razem	m3	60
5	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację 1200*0,05*2,4	t	144
		razem	t	144
		2.2. Podbudowa		
6	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV Nawierzchnia utwardzone kostka 0,26 1285 płyty betonowe 0,25 269	m2 m2	1 285 269
		razem	m2	1 554
7	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Nawierzchnia utwardzone kostka 0,26 1285 płyty betonowe 0,25 269	m2 m2	1 285 269
		razem	m2	1 554
8	KNR 4-01 0108/07	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV 0,2 1554*0,2 0,05 1554*0,05	m3 m3	310,8 77,7
		razem	m3	388,5
9	KNR 4-01 0108/08 (dopłata 9x)	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,2 1554*0,2 0,05 1554*0,05	m3 m3	310,8 77,7
		razem	m3	388,5
10	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja ziemi 0,2 1554*0,2 0,05 1554*0,05	m3 m3	310,8 77,7
		razem	m3	388,5
11	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI Nawierzchnia utwardzone kostka 0,26 1285 płyty betonowe 0,25 269	m2 m2	1 285 269
		razem	m2	1 554
12	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nawierzchnia utwardzone kostka 0,26 1285 płyty betonowe 0,25 269	m2 m2	1 285 269
		razem	m2	1 554
13	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Nawierzchnia utwardzone kostka 0,26 1285	m2	1 285

Tabela przedmiaru robót

STWORZENIE ZIELONEJ PRZESTRZENI W ŁAZACH POPRZECZ ZA-GOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. RÓŻANEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		płyty betonowe 0,25 269	m2	269
		razem	m2	1 554
		2.5. Nawierzchnia z kostki brukowej.		
14	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsympce cementowo-piaskowej		
		Nawierzchnia utwardzone kostka 0,26 1285	m2	1 285
		razem	m2	1 285
		2.6. Nawierzchnia z płyt betonowych		
15	KNR 2-31 0502/01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem		
		Nawierzchnia utwardzone płyty betonowe 0,25 269	m2	269
		razem	m2	269
		2.6. Obrzeża		
16	KNR 2-31 0401/06	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
		Obrzeża betonowe 1277	m	1 277
		razem	m	1 277
17	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 33x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem		
		Obrzeża betonowe 1277	m	1 277
		razem	m	1 277
18	KNR 2-31 0407/06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m		
		Obrzeża betonowe 1277	m	1 277
		razem	m	1 277

Spis działów przedmiaru robót

STWORZENIE ZIELONEJ PRZESTRZENI W ŁAZACH POPRZEC ZA-GOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. RÓŻANEJ

Nr	Opis
1	Prace przygotowawcze
2	Nawierzchnie utwardzone
2.1.	Roboty ziemne, rozbiórki
2.2.	Podbudowa
2.5.	Nawierzchnia z kostki brukowej.
2.6.	Nawierzchnia z płyt betonowych
2.6.	Obrzeża